P.p. 298,00 m n.p.m.

OZNACZENIA	D1	D10	D11	D12	D13		D14	D15	D16
RZĘDNE TERENU	309,07 309,07	309,20	309,49	309,84	310,24 310,24	311,88	313,26	313,53	313,66
RZĘDNE DNA KANAŁU	306,95 307,04	307,17	307,45	307,77	308,31 308,37		311,41	311,68	311,76
GŁEBOKOŚCI	2,12 2,03	2,03	2,04	2,07	1,93 1,87		1,85	1,85	1,90
ODLEGŁOŚCI	00,00	11,37	35,14	62,41	108,86		155,67	169,98	174,24

Odcinek	MATERIAŁ I ŚREDNICA	DŁUGOŚCI I SPADKI
D1–D10	Rura PVC-u klasy S Ø 315 x 9,2 mm - PN-EN 1401	1,14% 11,37m
D10–D11	Rura PVC-u klasy S Ø 315 x 9,2 mm - PN-EN 1401	1,18% 23,77m
D11–D12	Rura PVC-u klasy S Ø 315 x 9,2 mm - PN-EN 1401	1,17% 27,27m
D12–D13	Rura PVC-u klasy S Ø 315 x 9,2 mm - PN-EN 1401	1,16% 46,45m
D13–D14	Rura PVC-u klasy S Ø 250 x 7,3 mm - PN-EN 1401	6,49% 46,81m
D14–D15	Rura PVC-u klasy S Ø 250 x 7,3 mm - PN-EN 1401	1,89% 14,31m
D15–D16		1,88% 4,26m

OZNACZENIA	D10	Wp8
RZĘDNE TERENU	309,20 309,20 309,20	309,17
RZĘDNE DNA KANAŁU	307,17 307,29 307,66	307,72
GŁEBOKOŚCI	2,03 1,91 1,54	1,45
MATERIAŁ I ŚREDNICA	Rura PVC-u klasy S Ø 200 x 5,9 mm - PN-EN 1401	
DŁUGOŚCI I SPADKI	2,02% 2,97m	
ODLEGŁOŚCI	00,00	2,97

OZNACZENIA	D12	Wp9
RZĘDNE TERENU	309,84 309,84 309,84	309,82
RZĘDNE DNA KANAŁU	307,77 307,89 308,30	308,37
GŁEBOKOŚCI	2,07 1,95 1,54	1,45
MATERIAŁ I ŚREDNICA	Rura PVC-u klasy S Ø 200 x 5,9 mm - PN-EN 1401	
DŁUGOŚCI I SPADKI	2,19% 3,19m	
ODLEGŁOŚCI	00,00	3,19

OZNACZENIA	D13	Wp10
RZĘDNE TERENU	310,24 310,24 310,24	310,37
RZĘDNE DNA KANAŁU	308,31 308,43 308,82	308,92
GŁEBOKOŚCI	1,93 1,81 1,42	1,45
MATERIAŁ I ŚREDNICA	Rura PVC-u klasy S Ø 200 x 5,9 mm - PN-EN 1401	
DŁUGOŚCI I SPADKI	2,29% 4,37m	
ODLEGŁOŚCI	00,00	4,37

OZNACZENIA	D13	D17	Wp12
RZĘDNE TERENU	310,24 310,24	309,92 309,92	309,79
RZĘDNE DNA KANAŁU	308,31 308,37	308,52 308,57	308,67
GŁEBOKOŚCI	1,93 1,87	1,40 1,35	1,12
MATERIAŁ I ŚREDNICA	Rura PVC-u klasy S Ø 250 x 7,3 mm - PN-EN 1401	Rura PVC-u klasy S Ø 200 x 5,9 mm - PN-EN 1401	
DŁUGOŚCI I SPADKI	0,92% 16,38m	1,93% 5,19m	
ODLEGŁOŚCI	00,00	16,38	21,57

OZNACZENIA	D14	Wp11
RZĘDNE TERENU	313,26 313,26 313,26	313,21
RZĘDNE DNA KANAŁU	311,41 311,46 311,92	311,96
GŁEBOKOŚCI	1,85 1,80 1,34	1,25
MATERIAŁ I ŚREDNICA	Rura PVC-u klasy S Ø 200 x 5,9 mm - PN-EN 1401	
DŁUGOŚCI I SPADKI	2,15% 1,86m	
ODLEGŁOŚCI	00,00	1,86

USŁUGI PROJEKTOWE 41-902 BYTOM UL. ALEJA LEGIONÓW 8/3				
INWESTOR	ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W NAKLE ŚLĄSKIM UL. MORCINKA 9			
OBIEKT ADRES	BUDOWA DROGI POŻAROWEJ W NAKLE ŚLĄSKIM – BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ (ODWODNIENIE DROGI)			
TYTUŁ RYS.	PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ			
	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ I NR. UPR.		PODPIS
PROJEKTANT	ROMAN JASKÓLSKI	UPRAWN. BEZ OGRANICZEŃ DO PROJEKTOWANIA W SPEC. INSTAL. W ZAKR. SIECI, INSTAL. I URZĄDZEŃ WOD.-KAN., CIEPLNYCH, GAZ., WENTYLAC. – DECYZJA WOJ. ŚL. NR 380/01 Z DN. 17.09.2001		
NR. UMOWY ---	BRANŻA KANALIZACYJNA	DATA 11 / 2012	SKALA 1 : 100 / 250	NR. RYS. 3