

Przedmiar/obmiar robót

Załącznik nr 1

Lp	Normatyw	Opis	Suma
Element 1. Rozbiórka i demontaż			
1. 1.	KNR 04-01-1306-0100	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stałych-demontaż pręseł ogrodzeniowych.Analogia 1.00*768.64	768.640
		Jm. szt.	Razem: 768.64
1. 2.	KNR 04-04-0303-0100	Rozebranie ścian żelbetowych o grub.do 20 cm 0.15*0.50*768.00	57.600
		Jm. m3	Razem: 57.60
1. 3.	KNR 04-01-0102-0300	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5 m w gr.kat. IV-dla demontażu stóp fundamentowych z słupów ogrodzeniowych 0.50*0.50*0.90*0.40*768.64	69.178
		Jm. m3	Razem: 69.18
1. 4.	KNR 04-04-0302-0100	Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grub.(wys.) do 70 cm-stopy fundamentowe słupków ogrodzeniowych.Analogia 0.50*0.50*0.80*0.40*768.64	61.491
		Jm. m3	Razem: 61.49
1. 5.	KNR 04-01-0105-0300	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. IV 69.178	69.178
		Jm. m3	Razem: 69.18
1. 6.	KNR 04-04-1107-0100	Transport złomu samochodem skrzyniowym z ładunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km 0.01*768.64	7.686
		Jm. t	Razem: 7.69
1. 7.	KNR 04-04-1107-0400	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za 7 km 7.686	7.686
		Jm. t	Razem: 7.69
1. 8.	KNR 04-01-0108-0900	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km poz. 1.2 57.60 poz. 1.4 61.491	57.600 61.491
		Jm. m3	Razem: 119.09
1. 9.	KNR 04-01-0108-1000	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za nast. 7 km 119.09	119.090
		Jm. m3	Razem: 119.09
1.10.	ANALIZA WŁASNA	Koszty utylizacji gruzu 119.09	119.090
		Jm. m3	Razem: 119.09
Element 2. Montaż ogrodzenia			
2. 1.	KNR 02-02-1804-1100	Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na słupkach stal.z rur śr.70 mm o rozst.2.5 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych.Analogia. Współczynnik zmniejszający do "R" 0,50 od ulicy Powstańców 1.84+132.50 od ulicy Wyciąłaka, do wjazdu 139.40 od ulicy Morcinka, za wjazdem 167.90+7.20 od strony ogródków działkowych 319.80	134.340 139.400 175.100 319.800
		Jm. m	Razem: 768.64
2. 2.	KNR 04-01-0102-0300	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5 m w gr.kat. IV-dla montażu słupków bramy i furtki 0.30*0.30*1.00*4.00	0.360
		Jm. m3	Razem: 0.36
2. 3.	KNR 04-01-0214-0300	Przygotowanie masy betonowej - beton zwirowy kl.B-15-dla słupków bramy i furtki 0.36	0.360

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
		Jm. m3	Razem: 0.36
2. 4.	KNR 04-01-0203-0100	Uzupełnienie niezbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycznego 0.36	0.360
		Jm. m3	Razem: 0.36
2. 5.	KNR 02-02-1808-0200	Wrota z furtkami wys. 1.5 m szer.wrót 4 m i furtki 1.5 m z siatki w ramach stal.na got. słupkach bez pasa dolnego z blachy od ulicy Wyciąłaka 1.00	1.000
		Jm. kpl.	Razem: 1.00