

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
Element 1. Roboty rozbiórkowe i demontażowe			
1. 1.	KNR 04-01-0354-0700	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 9.00	9.000
		Jm. szt.	Razem: 9.00
1. 2.	KNR 04-01-0348-0300	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej- dla poszerzenia otworu drzwiowego 0.10*2.10*9.00	1.890
		Jm. m2	Razem: 1.89
1. 3.	KNR 04-01-0818-0500	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych-płytki PCV 3.62*5.56*9.00	181.145
		Jm. m2	Razem: 181.15
1. 4.	KNR 04-01-0811-0700	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. 1.71*34.90	59.679
		Jm. m2	Razem: 59.68
1. 5.	KNR 04-01-0354-1300	Wykucie z muru krat wentylacyjnych,drzwiczek 2.00*9.00	18.000
		Jm. szt.	Razem: 18.00
1. 6.	KNR 04-01-0108-0900	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	
		poz. 1.1 0.30*9.00	2.700
		1.2 1.89*0.12	0.227
		1.3 181.145*0.01	1.811
		1.4 59.68*0.02	1.194
		1.5 0.10	0.100
		Jm. m3	Razem: 6.03
1. 7.	KNR 04-01-0108-1000	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 7 km 6.032	6.032
		Jm. m3	Razem: 6.03
1. 8.	ANALIZA WŁASNA	Koszty utylizacji gruzu 6.032	6.032
		Jm. m3	Razem: 6.03
Element 2. Montaż drzwi wewnętrznych			
2. 1.	KNR 04-01-0318-0200	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł 9.00	9.000
		Jm. szt.	Razem: 9.00
2. 2.	KNR 02-02-1017-0200	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 0.90*2.00*9.00	16.200
		Jm. m2	Razem: 16.20
2. 3.	KNR 04-01-0320-1000	Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami (1.00+2.10+2.10)*2.00*9.00	93.600
		Jm. m	Razem: 93.60
2. 4.	KNR 04-01-0708-0100	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 15 cm (1.00+2.10+2.10)*9.00	46.800
		Jm. m	Razem: 46.80
Element 3. Posadzka			
3. 1.	NRRNKB 02-02-1134-0101	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome-korytarz i pokoje 181.145+59.68	240.825
		Jm. m2	Razem: 240.82

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
3. 2.	NNRNKB 02-02-1130-0200	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² -korytarz i pokoje 240.825	240.825
		Jm. m ² Razem:	240.82
3. 3.	NNRNKB 02-02-1130-0300	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek za zmianę grubości o 5 mm-korytarz i pokoje 240.825	240.825
		Jm. m ² Razem:	240.82
3. 4.	NNRNKB 02-02-1130-0300	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 5 mm-korytarz 59.68	59.680
		Jm. m ² Razem:	59.68
3. 5.	KNR 02-02-1112-0500	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW-korytarz i pokoje 181.145+59.68	240.825
		Jm. m ² Razem:	240.82
3. 6.	KNR 02-02-1112-0900	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych-korytarz i pokoje 240.825	240.825
		Jm. m ² Razem:	240.82
3. 7.	KNR 02-02-1113-0700	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichloru winylu zgrzewane-korytarz i pokoje (3.60+5.56)*2.00*9.00	164.880
		(1.71+34.90+34.90)	71.510
		-0.90*14.00	-12.600
		Jm. m Razem:	223.79
Element 4. Gładzie i roboty malarskie			
4. 1.	KNR 04-01-1202-0900	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ² -korytarz i pokoje sufit (3.60*5.56*9.00)+(1.71*34.90)	239.823
		ściany (3.60+5.56)*2.79*2.00*9.00	460.015
		minus okna -2.58*1.60*9.00	-37.152
		ościeża 0.10*(2.58+1.60+1.60)*9.00	5.202
		(1.71+34.90)*2.79*2.00	204.284
		Jm. m ² Razem:	872.17
4. 2.	NNRNKB 02-02-1134-0101	Gruntowanie podłóży preparatami -- powierzchnie poziome-pokoje 3.60*5.56*9.00	180.144
		Jm. m ² Razem:	180.14
4. 3.	NNRNKB 02-02-1134-0201	Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe-pokoje (3.60+5.56)*2.79*2.00*9.00	460.015
		minus okna -2.58*1.60*9.00	-37.152
		plus ościeża 0.10*(2.58+1.60+1.60)*9.00	5.202
		Jm. m ² Razem:	428.07
4. 4.	KNR 02-02-2009-0200	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku-pokoje 428.065	428.065
		Jm. m ² Razem:	428.07
4. 5.	KNR 02-02-2009-0400	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku-pokoje 180.14	180.140
		Jm. m ² Razem:	180.14
4. 6.	KNR 02-02-2009-0700	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm-pokoje 428.065	428.065

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
		Jm. m2	Razem: 428.07
4. 7.	KNR 02-02-2009-0800	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręczn.na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm-pokoje 180.14	180.140
		Jm. m2	Razem: 180.14
4. 8.	KNR 02-02-1505-0100	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania-pokoje 180.14+428.065	608.205
		Jm. m2	Razem: 608.21
4. 9.	KNR-W 04-01-1216-0100	Zabezpieczenie podłóg folią 180.14+59.68	239.820
		Jm. m2	Razem: 239.82
4.10.	KNR 00-17-2609-0600	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach-korytarz korytarz (1.71+34.90+34.90)*1.50	107.265
		minus drzwi -0.90*1.50*14.00	-18.900
		Jm. m2	Razem: 88.36
4.11.	KNR 00-17-2609-0700	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach 0.10*(1.50+1.50+1.00)*14.00	5.600
		Jm. m2	Razem: 5.60
4.12.	KNR 00-17-0930-0100	Nalożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa-korytarz 88.365+5.60	93.965
		Jm. m2	Razem: 93.97
4.13.	KNR 00-17-0930-0300	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej żywiczo-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych 92.565-4.20	88.365
		Jm. m2	Razem: 88.36
4.14.	KNR 00-17-0929-0400	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej żywiczo-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ościeżach o szer. do 15 cm 5.60	5.600
		Jm. m2	Razem: 5.60
4.15.	KNR 04-01-1204-0800	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności-korytarz korytarz-sufit 1.71*34.90	59.679
		ściany (1.71+34.90)*1.29*2.00	94.454
		Jm. m2	Razem: 154.13
4.16.	KNR 04-01-1204-0100	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów korytarz 1.71*34.90	59.679
		Jm. m2	Razem: 59.68
4.17.	KNR 04-01-1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-korytarz (1.71+34.90)*1.29*2.00	94.454
		Jm. m2	Razem: 94.45
Element 5. Instalacja elektryczna			
5. 1.	KNR 04-03-1134-0100	Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 9.00+6.00	15.000
		Jm. szt.	Razem: 15.00
5. 2.	KNR 04-03-1124-0200	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy) 9.00	9.000
		Jm. szt.	Razem: 9.00

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
5.3.	KNR 04-03-1122-0100	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 9.00*2.00	18.000
		Jm. szt.	Razem: 18.00
5.4.	KNR 04-03-1120-0100	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 2 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm ² 18.00+9.00	27.000
		Jm. szt.	Razem: 27.00
5.5.	KNR 04-03-1001-0100	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle 10.00	10.000
		Jm. m	Razem: 10.00
5.6.	KNR 04-03-1001-0300	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w betonie 10.00	10.000
		Jm. m	Razem: 10.00
5.7.	KNR 05-08-0210-0100	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm ² układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. 10.00	10.000
		Jm. m	Razem: 10.00
5.8.	KNR 05-08-0210-0400	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm ² układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym 10.00	10.000
		Jm. m	Razem: 10.00
5.9.	KNR 04-03-1012-0100	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm 20.00	20.000
		Jm. m	Razem: 20.00
5.10.	KNR 05-08-0501-0400	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plast.lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 2) 9.00+6.00	15.000
		Jm. kpl.	Razem: 15.00
5.11.	KNR 05-08-0511-1200	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem zawieszanych 2x40W 9.00+6.00	15.000
		Jm. szt.	Razem: 15.00
5.12.	KNR 05-08-0303-0100	Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa szt. o il. wylotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm ² - mocowanych bezśrubowo 18.00+9.00	27.000
		Jm. szt.	Razem: 27.00
5.13.	KNR 05-08-0309-0300	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uzziemieniem w puszkach z podłączeniem 9.00*2.00	18.000
		Jm. szt.	Razem: 18.00
5.14.	KNR 05-08-0307-0700	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych do przygotowanego podłoża z podłączeniem 9.00	9.000
		Jm. szt.	Razem: 9.00