

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
Element 1. Rozbiórka i demontaż			
1. 1.	KNR 04-04-0502-0200	Rozebranie ogrodzenia z betnowych płyt prefabrykowanych.Analogia 1.00*1.80*(64.00+89.00+38.50+61.00+25.50)	500.400
		Jm. m2	Razem: 500.40
1. 2.	KNR 04-01-0102-0300	Wykopy wąskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5 m w gr.kat. IV-dla demontażu stóp fundamentowych z słupów ogrodzeniowych 0.50*0.50*0.90*(64.00+89.00+38.50+61.00+25.50)	62.550
		Jm. m3	Razem: 62.55
1. 3.	KNR 04-04-0302-0100	Rozebranie ław,stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grub.(wys.) do 70 cm-stopy fundamentowe słupków ogrodzeniowych.Analogia 0.40*0.40*0.80*(64.00+89.00+38.50+61.00+25.50)	35.584
		Jm. m3	Razem: 35.58
1. 4.	KNR 04-01-0105-0300	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. IV 0.225*(64.00+89.00+38.50+61.00+25.50)	62.550
		Jm. m3	Razem: 62.55
1. 5.	KNR 04-01-0108-0900	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	
		poz.1.1 500.40*0.05	25.020
		poz.1.3 35.584	35.584
		Jm. m3	Razem: 60.60
1. 6.	KNR 04-01-0108-1000	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za nast. 7 km	60.600
		Jm. m3	Razem: 60.60
1. 7.	ANALIZA WŁASNA	Koszty utylizacji gruzu	
		60.60	60.600
		Jm. m3	Razem: 60.60
Element 2. Montaż ogrodzenia			
2. 1.	KNR 02-02-1804-1100	Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na słupkach stal.z rur śr.70 mm o rozst.2.5 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych.Analogia. Kompletny materiał, oprócz betonu, do budowy ogrodzenia w posiadaniu Inwestora. 64.00+89.00+38.50+61.00+25.50	278.000
		Jm. m	Razem: 278.00