

Zespół Szkół  
Centrum Kształcenia Rolniczego  
im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Nakle Śląskim  
42-620 Nakło Śląskie, ul. Morcinka 9  
tel. 32 381-32-22 fax 32 381-32-21  
NIP 645-19-67-724 REGON 000095845  
-1-

Nakło Śląskie, dnia 24.05.2021 r.

**Do Wykonawców  
ubiegających się o udzielenie zamówienia  
publicznego**

*dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pt: „Budowa hali warsztatowej na sprzęt rolniczy w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim – ETAP IV montaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej” opublikowanego w dniu 2021-05-07 w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00049117*

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA  
DOTYCZĄCE OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

W związku z zapytaniem do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn.zm.) przedstawiamy złożone pytanie i udzielamy odpowiedzi:

Pytanie:

Konstrukcja S1 ze względu na wymiary musi być wykonana w systemie fasadowym. Prosimy o informację (zdjęcie poglądowe otworu) czy występuje w otworze element konstrukcyjny pośredni do którego będzie możliwość mocowania konstrukcji fasadowej.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na pytanie dot. ślusarki przy klatce schodowej informuję, że otwór przeznaczony pod ślusarkę S1 jest podzielony w pionie na dwie części elementem konstrukcyjnym - żelbetowym spocznikiem schodów. Ślusarka S1 jest podzielona na dwie części na wysokości tegoż spocznika schodów. Element górny o wymiarze: 360 cm (szerokość) x 465 cm (wysokość) jest montowany dołem do żelbetowego spocznika schodów, a górą do żelbetowej belki nadprożowej otworu. Zaś element dolny o wymiarze: 360 cm (szerokość) x 135 cm (wysokość) montowany jest górą do żelbetowego spocznika schodów, a dołem do ściany zewnętrznej budynku. Pomiędzy tymi dwiema częściami ślusarki znajduje się ocieplona blenda ślusarki maskująca spocznik schodów. Podział ślusarki na 2 części z zaznaczeniem elementów żelbetowych budynku obrazuje przekrój C-C projektu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie przewiduje przedłużenia terminu składania ofert.

**DYREKTOR**  
  
mgr inż. Lucja Chrzęstek-Bar